



*подписа се записва
ка оскобакме ст.2
331D*

УТВЪРЖДАВАМ,

КМЕТ:

/МИЦКА КАПИТАНОВА/

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

**за изпълнение на ремонтни работи по обществена поръчка с
предмет: „Ремонт на В и К мрежи на населените места в община
Гърмен”**

**Община Гърмен,
2017 г.**

Общите технически спецификации за обществената поръчка за строителство и ремонти са съставени в съответствие с разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и подзаконовите нормативни актове по неговото приложение.

• **Обща информация**

В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда извършване текущ ремонт на следните ВиК мрежи в община Гърмен:

1. Ремонт на канализация с. Лещен
2. Изграждане на канализационен колектор с. Дебрен
3. Изграждане на канализационен колектор с. Дъбница
4. Ремонт на ВиК на улица между о. т. 75-76 и 34-53 с. Дебрен
4. Ремонт на ВиК на улици между о. т. 7-29,43-70,115-116 с. Дъбница
5. Ремонт на водопровод на улици между о. т. 40-105, 51-110-114-115,188-202,154-198 с. Гърмен
6. Ремонт на канализация с. Ореше
7. Ремонт на канализация в с. Крушево
8. Ремонт на ВиК между о. т. 160-176-157,99-205,22-34,23-25,21-29,9-16 с. Рибново
9. Изграждане на изгревна яма в курорт Огняновски бани

Ремонт на канализация на в с. Лещен

Предвидено е изграждането на канализацията с тръби Ф 400 и ревизионни шахти през 50 м. Канализацията ще изведе съществуващата улична канализация извън селото и ще се заusti в дерето под селото.

Изграждане на канализационен колектор с. Дебрен

Предвидено е да продължи изграждането на канализацията с тръби Ф500 ,Ф630 и Ф800 и ревизионни шахти през 60 м. След направа на обратния насип се полага уплътнен трошен камък за да може да функционира полския път .

Изграждане на канализационен колектор в с. Дъбница

Предвидено е да продължи изграждането на канализационен колектор с тръби Ф1000 и ревизионни шахти през 60 м. Трасето на колектора е по съществуващо дере между водостоците на двата пътя.

Ремонт на канализация в с. Крушево

Предвидено е да се изгради канализация Ф300 в банкета на пътя за село Крушево с цел извеждане на отпадъчните води от чешмата в близкото дере.

Ремонт на канализация село Ореше

Предвидено е двата външни канализационни колектора да се свържат и изведат до съществуващото дере. Канализацията ще се изпълни с тръби Ф300 и Ф160. На дерето, минаващо през селото ще се изгради водосток с тръби Ф1000.

Ремонт на ВиК в с. Рибново между о. т. 160-176-157,99-205,22-34,23-25,21-29,9-16 село Рибново

Предвидено е улиците да се благоустроят. Това налага подмяна на съществуващия етернитов водопровод с нов ПЕ Ф 90 и направа на сградни отклонения Ф 32.

На част от улиците е предвидено и изграждане на канализация Ф300.

Ремонт на ВиК на улици между о. т. 7-29,43-70,115-116 с. Дъбница

Предвидено е улиците да се благоустроят. Това налага подмяна на съществуващия етернитов водопровод с нов ПЕ Ф 90 и направа на сградни отклонения Ф 32.

Ремонт на ВиК на улица между о. т. 75-76 и 34-53 с. Дебрен

Предвидено улиците да се благоустроят. Това налага подмяна на съществуващия етернитов водопровод с нов ПЕ Ф 90 и направа на сградни отклонения Ф 32 както и канализация Ф400.

Ремонт на водопровод на улици между о. т. 40-105, 51-110-114-115,188-202,154-198 с. Гърмен

Предвидено улиците да се благоустроят. Това налага подмяна на съществуващия етернитов водопровод с нов ПЕ Ф 90 и направа на сградни отклонения Ф 32.

Изграждане на изгребна яма в курорт Огняновски бани

Предвидено е изграждане на изгребна яма по типов проект, за събиране на отпадните води на обществената баня, която ще се ремонтира и пусне в експлоатация.

- **Последователност на изпълнение на дейностите:**

Редът за изпълнение на отделните подобекти, включени в предмета на настоящата обществена поръчка, ще се определя по преценка на Възложителя при наличие на финансиране от собствени средства на общината при продажба на активи на община Гърмен, както и от целевата субсидия за капиталови разходи и целева субсидия от държавния бюджет за 2017 г. и съгласно изготвеният линеен график от участника.

- **ИЗИСКВАНИЯ**

- Изпълнителят е длъжен да извърши строителството с грижата на добрия търговец, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

- Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително-монтажните работи. Материалите се доставят със изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

- Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на строително монтажните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове.

- Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително относно опазването на околната среда и безопасността на строителните работи.

- Изпълнителят е длъжен да изпълнява дадените му указания от представителя на Възложителя и правоимащите органи, свързани с извършването на възложените строително-монтажни работи.

- Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в предложените гаранционни срокове, които не могат да бъдат по кратки от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Приложение 1 – Количествена сметка.

Изготвил:.....

*по подписа се заличава
вска основание ст. 2
331А*
/инж. Петър Гидалонов – Вр. И. Д. Началник отдел ПЕСТСУ